


PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO

- 1 - REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM MOTONIVELADORA (LATERAIS) - 2.480,00 m2
- 2 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PISTA) - 4.340,00 m2
- 3 - COLCHÃO DE ARGILA (E=0,20M)- 868,00 m3
- 4 - PAVIMENTAÇÃO COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES - 4.340,00m2
- 5 - REJUNTE DE PAVIMENTO COM PÓ DE PEDRA - 4.340,00 m2
- 6 - COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - 4.340,00 m2
- 7 - MEIO FIO COM SARJETA TIPO 2 DER - 1.240,00 m.
- 8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE R-1 (PARE) - 1 unidade;



DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

- 1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA: 475,20 m3;
- 2 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 40: 454,00 metros;
- 3 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 60: 140,00 metros;
- 4 - REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE VALA: 276,46 m3;
- 5 - BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO: 10 unidades.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHOS**  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 01.612.552/0001-13  
e-mail: pmmarquinhos@marquinhos.com.br  
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP: 85.168-000 - Centro - Marquinhos - PR.



**PREFEITURA DE MARQUINHOS**

município: <b>MARQUINHOS-PR</b>	obra: <b>PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VIA MARGINAL.</b>	prancha: <b>01/02</b>
escala: <b>1/1000</b>	Proprietário: <b>PREF. MUN. DE MARQUINHOS-PR</b>	data: <b>OUTUBRO/2023.</b>
arquivo digital:	desenho: <b>CHARLES</b>	
arquivo plotagem: <b>PROJ_ARQ</b>		
conteúdo da prancha: <b>IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM</b>		
responsável pelo projeto: <b>CHARLES ALEXANDRE BATISTA ENGº CIVIL - CREA PR - 135.938/D</b>		